

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ปร.๕

ส่วนราชการ ฝ่าย/งาน กองช่าง

ประเภท งานอาคาร

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบางคา

โครงการ ติดตั้งไฟส่องสว่างพร้อมเสาเหล็ก (ระบบโซล่าเซลล์) หมู่ที่ ๒ ตำบลบางคา จากบริเวณหน้าสถานีตำรวจ
ภูธรราชสาส์น(เดิม) ถึง บริเวณคอสะพานไม้กึ่ง จำนวน ๓๐ จุด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลบางคา ที่ ๑/๒๕๖๓

สถานที่ก่อสร้างโครงการ หมู่ที่ ๒ ตำบลบางคา อำเภอรราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา

ประมาณราคาตาม ปร.๔ จำนวน ๑ แผ่น

ประมาณราคาวันที่ ๑๘ เดือน มิถุนายน ๒๕๖๓

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน รวมเป็น เงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมาย เหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	๖๓๐,๐๐๐	๑.๓๐๗๔	๘๒๓,๖๖๒	
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๘๒๓,๖๖๒ บาท	
	คิดเป็นเงินประมาณ			๘๒๓,๐๐๐.๐๐ บาท	
	ตัวอักษร			-แปดแสนสองหมื่นสามพันบาทถ้วน-	

ประมาณราคาโดย

(นายนเรศ วิจิตรจินดา)

ผู้อำนวยการกองช่างอบต.หนองยาว

อนุมัติ.....

(นางจุฑามาศ จิตนะวัฒน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางคา

เห็นชอบ

(นางวรลักษณ์ รัตนา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคา

รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1.....ประธานกรรมการ

(นางทัศนาศูโพบูลย์สิน)

2.....กรรมการ

(นายชาญกิตติ์ สู่โพบูลย์สิน)

3.....กรรมการ

(นายนเรศ วิจิตรจินดา)

รายการประมาณการก่อสร้าง โครงการติดตั้งไฟส่องสว่างพร้อมเสาเหล็ก (ระบบโซลาร์เซลล์) หมู่ที่ ๒ ตำบลบางคา จากบริเวณหน้าสถานีตำรวจภูธรราชสาส์น (เดิม)

ถึงบริเวณคอสะพานใฝ่กลิ้ง จำนวน ๓๐ ชุด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลบางคา ที่ ๑/๒๕๖๓

สถานที่ ๒ ตำบลบางคา อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ ๑๕ เดือน มิถุนายน ๒๕๖๓

ประมาณการโดย นายณรงค์ วิจิตรจินดา ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.หนองยาว

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		วัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา หน่วยละ (บาท)	จำนวน เงิน (บาท)	ราคา หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
๑	งานเสาไฟฟ้าส่องสว่างระบบโซลาร์เซลล์								
	๑.๑ แผงโซลาร์เซลล์ขนาด ๖๐ วัตต์	๓๐	แผง	๓,๕๐๐	๑๐๕,๐๐๐	-	-	๑๐๕,๐๐๐	
	๑.๒ โคมหลอด LED	๓๐	โคม	๖,๐๐๐	๑๘๐,๐๐๐	-	-	๑๘๐,๐๐๐	
	๑.๓ แผงแบตเตอรี่แห้งขนาด ๑๒ โวลต์ ๖๕AH	๓๐	ลูก	๔๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	-	-	๑๒๐,๐๐๐	
								รวมเป็นเงินค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน (๑)	
	๑.๔ ตู้ควบคุมพร้อมชุดชาร์จเจอร์	๓๐	ชุด	๑,๗๐๐	๕๑,๐๐๐	-	-	๕๑,๐๐๐	
	๑.๕ เสาเหล็กชุบกัลวาไนซ์ สูง ๖.๐๐ เมตร	๓๐	ต้น	๓,๐๐๐	๙๐,๐๐๐	-	-	๙๐,๐๐๐	
	๑.๖ งานประกอบตู้ควบคุม ระบบโซลาร์เซลล์	๓๐	ชุด	-	-	๘๐๐	๒๔,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	
	๑.๗ งานติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่าง ระบบโซลาร์เซลล์	๓๐	ชุด	-	-	๒,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	
								รวมเป็นเงินค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน	
								๖๓๐,๐๐๐	

ลงชื่อ..........ผู้ประมาณการ

(นายณรงค์ วิจิตรจินดา)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.หนองยาว