

แบบประเมินราคาก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4,6 ตำบลบางคา จากบริเวณบ้านนายแพทย์ ศิวทอง ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.5 เมตร ระยะทาง 300 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,050 ตารางเมตร พร้อมส่งดูครั้งที่แล้ว ทางสภาพื้นที่ และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบแปลนของ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางคา ที่ 3/2563

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4,6 ตำบลบางคา อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา

ระยะทาง 300.000 เมตร

กว้าง 3.50 เมตร

ผิวทาง คอนกรีตเสริมเหล็ก

ไหล่ทางข้างละ เมตร

ประมาณราคาวันที่ 17 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2563

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)		Factor F	ราคากลาง (บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม
1	ประเภทงานทาง งานพื้นที่ทางและรองพื้นที่ทาง 1.1 งานรองพื้นที่ทาง 1.1.1 งานทรายรองใต้ผิวจราจรคอนกรีต	ลบ.ม.	52.50	585.67	30,747.68	1.3624	797.92	41,890.63
2	งานผิวทางและไหล่ทาง 2.1 งานผิวทาง 2.1.1 งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก 2.1.1(1) งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ความหนา15..... ซม. 2.1.1(2) Expansion Joint 2.1.1(3) Contraction Joint	ตร.ม. ม. ม.	1,050.00 21.00 189.00	336.83 138.00 55.00	353,667.00 2,898.00 10,395.00	1.3624 1.3624 1.3624	458.89 188.01 74.93	481,835.92 3,948.24 14,162.15
	2.2 งานไหล่ทาง 2.2.1 คู่อ้างไหล่ทาง (คู่อ้าง ทลวม)	ลบ.ม.	22.50	175.39	3,946.28	1.3624	238.95	5,376.41



ประธานกรรมการ ฯ



กรรมการ ฯ



กรรมการ ฯ

แบบประเมินราคาก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4,6 ตำบลบางคา จากบริเวณบ้านนายแพทย์ ศิวังทอง ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.5 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 300 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,050 ตารางเมตร พร้อมลงดูรังให้แล้วทางตามสภาพพื้นที่ และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบแปลนของ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางคา ที่ 3/2563

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4,6 ตำบลบางคา อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา

ระยะทาง 300.000 เมตร

กว้าง 3.50 เมตร

ผิวทาง คอนกรีตเสริมเหล็ก

ให้แล้วข้างละ เมตร

ประมาณราคาวันที่ 17 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)		Factor F	ราคากลาง (บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม
	รวมค่างานต้นทุนงานทาง FACTOR F เป็นเงินค่างานประเมิน				401,653.95	1.3624	- -	- 547,213.34

ประธานกรรมการ ฯ

กรรมการ ฯ

กรรมการ ฯ