

แบบประเมินราคางานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 ตำบลบางคา จากบริเวณถนนสายพนมสารคาม - ราชสาส์น ถึงบริเวณบ่อปลาสามารถ เรืองรอง ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ยาว 600 เมตร  
 หน้า 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 2,100 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ รายละเอียดตามแบบ อดต.บางคา กำหนด ที่ 2/2565 พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลบางคา อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา

ระยะทาง 600.000 เมตร

กว้าง 3.50 เมตร

ผิวทาง คอนกรีตเสริมเหล็ก

ไหล่ทางข้างละ

เมตร

ประมาณราคาวินิจฉัย

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)		Factor F	ราคากลาง (บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม
1	งานทาง							
	1.1 งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดชั้นทางเดิม	ตร.ม.	2,100.00	12.50	26,250.00	1.3607	17.00	35,718.38
2	งานพื้นทางและรองพื้นทาง							
	2.1 งานทรายรองใต้ผิวจราจรคอนกรีต	ลบ.ม.	105.00	690.00	72,450.00	1.3607	938.88	98,582.71
3	งานผิวทางและไหล่ทาง							
	3.1 งานผิวทางและไหล่ทาง							
	3.1(1) งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ความหนา ....15..... ซม.	ตร.ม.	2,100.00	460.00	966,000.00	1.3607	625.92	1,314,436.20
	3.2(2) Expansion Joint	ม.	56.00	142.00	7,952.00	1.3607	193.22	10,820.29
	3.3(3) Contraction Joint	ม.	504.00	70.64	35,602.56	1.3607	96.12	48,444.40
	3.2 งานไหล่ทาง							
	3.2.1 คู่อัดไหล่ทาง (คู่อัด หลวม)	ลบ.ม.	54.00	280.00	15,120.00	1.3607	381.00	20,573.78
	รวมค่างานต้นทุนงานทาง							
	FACTOR F							
	เป็นเงินค่างานประเมิน							
								1,528,575.76



ประธานกรรมการ ฯ



กรรมการ ฯ

ทพ. นพคุณ

กรรมการ ฯ

