



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางคา

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการขยายเขตท่อเมนประปาส่วนภูมิภาค ถนนปากคลองท่าลาด-ราชสาส์น ฝั่งซ้ายและฝั่งขวา
จากบริเวณสามแยกหน้าสถานีตำรวจภูธรราชสาส์น(เดิม) หมู่ที่ ๒ ตำบลบางคา

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติว่า ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด และตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกินกว่า ๕๐๐,๐๐๐ บาท และให้หน่วยงานของรัฐจัดทำและประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างในระบบฐานข้อมูล(เว็บไซต์) ๒ แห่ง คือระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง (www.gprocurement.go.th) และเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐที่จัดซื้อจัดจ้าง นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลบางคา จึงขอประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการขยายเขตท่อเมนประปาส่วนภูมิภาค ถนนปากคลองท่าลาด-ราชสาส์น ฝั่งซ้ายและฝั่งขวา จากบริเวณสามแยกหน้าสถานีตำรวจภูธรราชสาส์น(เดิม) หมู่ที่ ๒ ตำบลบางคา ถึงบริเวณคอสะพานข้ามคลองท่าลาด หมู่ที่ ๑ ตำบลบางคา รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

จึงขอประกาศประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗

นาวาอากาศโท

(เสวก ขวัญพงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ
 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายเขตท่อเมนประปาส่วนภูมิภาค ถนนปากคลองท่าลาด-ราชสาส์น ฟังซ้ายและฝั่งขวา
 จากบริเวณสามแยกหน้าสถานีตำรวจภูธรราชสาส์น(เดิม) หมู่ที่ 2 ตำบลบางคา ถึงบริเวณคอสะพานข้ามคลองท่าลาด หมู่ที่ 1
2. ตำบลบางคา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ขยายเขตท่อเมนประปาส่วนภูมิภาค
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางคา / องค์การบริหารส่วนตำบลบางคา
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 15,946,380.00 บาท
4. ลักษณะงาน
 โดยสังเขป ขยายเขตท่อเมนประปาส่วนภูมิภาค ถนนปากคลองท่าลาด – ราชสาส์น

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 เป็นเงิน 15,995,605.33 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 7.1 ชาญกิตต์ อุโพบูลย์สิน ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้าสำนักปลัด
 - 7.2 พชรธิป พชรชัยกรกุล กรรมการกำหนดราคากลาง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 - 7.3 สกล ทิพนันท์ กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง ทต.เกาะขนุน

(นายชาญกิตต์ อุโพบูลย์สิน)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางคา

ชาญกิตต์ อุโพบูลย์สิน

04 มิถุนายน 2567 09:19:35

(นายสกล ทิพนันท์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายพชรธิป พชรชัยกรกุล)
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง: **ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายเขตท่อเมนประปาส่วนภูมิภาค ถนนปากคลองท่าลาด-ราชสาส์น ฝั่งซ้ายและฝั่งขวา จากบริเวณสามแยกหน้าสถานีตำรวจภูธรราชสาส์น(เดิม) หมู่ที่ 2 ตำบลบางคา**

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง: **ผู้รับใช้เงินคือสะพานข้ามคลองท่าลาด หมู่ที่ 1 ตำบลบางคา ต.ยี่วดี อ.ประจักษ์ศิลปาคม จ.หนองบัวลำภู**

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง: **องค์การบริหารส่วนตำบลบางคา/องค์การบริหารส่วนตำบลบางคา (e-bidding)**

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานวางท่อ, อุปกรณ์ (ใหม่) 1.1 รายการท่อ, อุปกรณ์ 1.1.1 วางท่อ HDPE ขนาด 225 มม. PN 6 (Class 100)	ม.	12,723.000	731.00	9,300,513.00	1.2998	950.15	12,088,806.79
2	1.1.2 ติดลวดท่อ HDPE ขนาด 225 มม. PN 10 (Class 100)	ม.	54.000	3,396.00	183,384.00	1.2998	4,414.12	238,362.52
3	1.1.3 วางท่อเหล็ก S ชนิดบดดิน ขนาด 200 มม.	ม.	42.000	2,115.00	88,830.00	1.2998	2,749.07	115,461.23
4	1.1.4 ประตุน้ำเหล็กหล่อชนิดใต้ดิน ขนาด 200 มม. พร้อมฝาครอบ	ตัว	9.000	15,710.00	141,390.00	1.2998	20,419.85	183,778.72
5	1.1.5 แอร์วาล์ว ขนาด 50 มม.	ชุด	7.000	13,240.00	92,680.00	1.2998	17,209.35	120,465.46
6	แบบยกสูง 1.1.6 ชุดดับเพลิง ขนาด 100 มม.	ชุด	5.000	14,800.00	74,000.00	1.2998	19,237.04	96,185.20
7	รวมค่าติดตั้ง 1.1.7 STUB END ชุดข้าง ขนาด 110 มม. (ไม่รวมน็อต, ประเก็น)	ชุด	14.000	320.00	4,480.00	1.2998	415.93	5,823.10
8	1.1.8 STUB END ชุดข้าง ขนาด 225 มม. (ไม่รวมน็อต , ประเก็น)	ชุด	26.000	1,470.00	38,220.00	1.2998	1,910.70	49,678.35

ขานุกิตต์ อุโพบูลย์สิน

04 มิถุนายน 2567 09:20:03

(นายสกล ทิพนนท์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายขานุกิตต์ อุโพบูลย์สิน)

หัวหน้าสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางคา

(นายพรธิป พชรชัยกรกุล)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง: **ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายเขตท่อเมนประปาส่วนภูมิภาค ถนนปากคลองทลาด-ราชสาสน์ ผังซ้ายและฝั่งขวา จากบริเวณสามแยกหน้าสถานีตำรวจภูธรราชสาสน์(เดิม) หมู่ที่ 2 ตำบลบางคา**

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง: **ถึงบริเวณคอสะพานข้ามคลองทลาด หมู่ที่ 1 ตำบลบางคา ต.วิบูลย์ราษฎร์ราชสาสน์ (เดิม) หมู่ที่ 2 ตำบลบางคา**

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง: **องค์การบริหารส่วนตำบลบางคา/องค์การบริหารส่วนตำบลบางคา (e-bidding)**

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
18	1.1.18 ค่าแทนคอนกรีตยี่โค้ง 45 องศา ขนาด 200 มม. (แนวตั้ง) มีเข็ม	จุด	8.000	2,950.00	23,600.00	1.2998	3,834.41	30,675.28
19	1.1.19 ค่าเทแทนคอนกรีตยี่ดสามทาง ขนาด 200 มม.	จุด	16.000	310.00	4,960.00	1.2998	402.93	6,447.00
20	1.1.20 ค่าทรายขบรองและหุ้มท่อประปาขนาด 200 มม. (รองดิน)	ม.	12,554.000	100.00	1,255,400.00	1.2998	129.98	1,631,768.92
21	1.1.21 ค่าทรายขบรองและหุ้มท่อประปาขนาด 200 มม. (ผิวจราจร)	ม.	169.000	180.00	30,420.00	1.2998	233.96	39,539.91
22	1.1.22 ค่าทดสอบ-ล้างท่อ ขนาด 200 มม.	ม.	12,819.000	4.62	59,223.78	1.2998	6.00	76,979.06
23	1.1.23 ค่าลอรีนท่อ ขนาด 200 มม.	ม.	12,819.000	0.23	2,948.37	1.2998	0.29	3,832.29
24	1.1.24 ค่าแรงตัดถนนลาดยาง	ม.	108.000	30.00	3,240.00	1.2998	38.99	4,211.35
25	1.1.25 ค่าแรงตัดถนน คสล.	ม.	14.000	50.00	700.00	1.2998	64.99	909.86
26	1.1.26 ค่าคอมแท่งเท้าคอนกรีต	ตร.ม.	65.000	250.00	16,250.00	1.2998	324.95	21,121.75

ชาญกิตติ์ อุโพบูลย์สิน

04 มิถุนายน 2567 09:20:03



(นายชาญกิตติ์ อุโพบูลย์สิน)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางคา



(นายพชรธิป พชรชัยกุล)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

(นายสกล ทิพนนท์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้าง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง **ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายเขตท่อเมนประปาส่วนภูมิภาค ถนนปากคลองท่าลาด-ราชดำเนิน ฝั่งซ้ายและฝั่งขวา จากบริเวณสามแยกหน้าสถานีตำรวจภูธรราชดำเนิน(เดิม) หมู่ที่ 2 ตำบลบางคา**

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง **ถึงบริเวณคอสะพานข้ามคลองท่าลาด หมู่ที่ 1 ตำบลบางคา ต.ยี่งอ อ.ราชดำเนิน จ.ปัตตานี**

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง **องค์การบริหารส่วนตำบลบางคา/องค์การบริหารส่วนตำบลงา (e-bidding)**

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
27	1.1.27 คัดตัดประสานท่อ ขนาด 200 มม.	จุด	1.000	800.00	800.00	1.2998	1,039.84	1,039.84
28	1.1.28 บ่อแอร์วาล์ว เลขที่ (SD14-022) ผู้ใช้ น้ำ	บ่อ	7.000	3,950.00	27,650.00	1.2998	5,134.21	35,939.47
29	1.1.29 คัดคอนกรีตยึดฝาดรอปประตุน้ำ	จุด	9.000	100.00	900.00	1.2998	129.98	1,169.82
30	1.1.30 วางท่อปลอก S ขนาด 300 มม.	ม.	169.000	2,755.00	465,595.00	1.2998	3,580.94	605,180.38
31	1.1.31 ดันลวดท่อปลอก s ขนาด 400 มม.	ม.	10.000	5,803.00	58,030.00	1.2998	7,542.73	75,427.39
32	1.1.32 แอร์วาล์ว ขนาด 50 มม.	ตัว	2.000	7,060.00	14,120.00	1.2998	9,176.58	18,353.17
33	1.1.33 ทนากานเหล็กเหนียว ขนาด 200 มม.	แผ่น	20.000	2,488.00	49,760.00	1.2998	3,233.90	64,678.04
34	1.1.34 โคงเหล็กหล่อ 45 องศาหน้างาน 2 ด้าน ขนาด 200 มม.	ตัว	8.000	4,640.00	37,120.00	1.2998	6,031.07	48,248.57
35	1.1.35 โคง HDPE 90 องศา ปลายเรียบ (ท่อ PN6) ขนาด 225 มม.	ตัว	5.000	1,430.00	7,150.00	1.2998	1,858.71	9,293.57
36	1.1.36 สามทาง HDPE ปลายเรียบ (ท่อ PNG) ขนาด 225x110x225 มม.	ตัว	12.000	3,330.00	39,960.00	1.2998	4,328.33	51,940.00

ชาญกิตติ์ อุโบลยสิน

04 มิถุนายน 2567 09:20:03

(ลายเซ็น)

(นายชาญกิตติ์ อุโบลยสิน)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางคา

(ลายเซ็น)

(นายพชรธิปไตย พชรชัยกรกุล)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

(ลายเซ็น)

(นายสกล ทิพนันท์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้าง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง: ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายเขตท่อเมนประปาส่วนภูมิภาค ถนนปากคลองท่าลาด-ราชสำเภา จากบริเวณสามแยกหน้าสถานีตำรวจภูธรราชสำเภา (เดิม) หมู่ที่ 2 ตำบลบางคา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง: องค์กรบริหารส่วนตำบลบางคา/องค์การบริหารส่วนตำบลบางคา

ถึงบริเวณก่อสร้าง: 1 ตำบลบางคา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
37	1.1.37 เสริมท่อเหลี่ยมพร้อมตุ้กดักตา(ตามแบบ SD14C/012(R1)-021(R1)ขนาด200มม.	ตัน	6.000	9,148.00	54,888.00	1.2998	11,890.57	71,343.42
38	1.1.38 คาเตรียมงาน+ตอก SHEET PILE 1.2 ค่าขนส่ง กทม. - พนมสารคาม รถบรรทุก 10 ล้อ	จุด	1.000	27,000.00	27,000.00	1.2998	35,094.60	35,094.60
39	1.2.1 ค่าขนส่ง กทม. - พนมสารคาม รถบรรทุก 10 ล้อ	เที่ยว	34.000	3,602.00	122,468.00	1.2998	4,681.87	159,183.90
							รวมราคากลาง	15,995,605.33


✓

ชาญเกียรติ อุโงบลุยสิน

04 มิถุนายน 2567 09:20:03

(นายชาญเกียรติ อุโงบลุยสิน)

หัวหน้าสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางคา


(นายสกล ทิพนันท์)
ผู้อำนวยการกองช่าง


(นายพรธิป พชรชัยกรกุล)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ


แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายเขตท่อเมนประปาส่วนภูมิภาค ถนนปากคลองท่าลาด-ราชสาสน ฝั่งซ้ายและฝั่งขวา จากบริเวณสามแยกหน้าสถานีตำรวจราชสาสน(เดิม) หมู่ที่ 2 ตำบลบางคา
ถึงบริเวณคอสะพานข้ามคลองท่าลาด หมู่ที่ 1 ตำบลบางคา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางคา/องค์การบริหารส่วนตำบลบางคา


(พชรธิ์ พชรชัยกรกุล)
กรรมการกำหนดราคากลาง


(ชาญกิตต์ อุไพบูลย์สิน)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


(สกต ทิพนันท์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ตรวจราชการสาส์น(เดิม) หมู่ที่ 2 ตำบลบางคา ถึงบริเวณคอสะพานข้ามคลองท่าลาด หมู่ที่ 1 ตำบลบางคา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ลำดับ ที่ตาม สัญญา	ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _n	ราคาต่อหน่วย x	ราคากลาง
	1	งานวางท่อ,อุปกรณ์ (ใหม่)							
	1.1	รายการท่อ ,อุปกรณ์							
2.1	1.1.1	วางท่อ HDPE ขนาด 225 มม. PN 6 (Class 100)	ม.	12,723.0	731.00	9,300,513.00	1.2998	950.15	12,088,806.8
2.2	1.1.2	ดิ่งลอดท่อ HDPE ขนาด 225 มม. PN 10 (Class 100)	ม.	54.0	3,396.00	183,384.00	1.2998	4,414.12	238,362.52
2.3	1.1.3	วางท่อเหล็ก S ชนิดบนดิน ขนาด 200 มม.	ม.	42.0	2,115.00	88,830.00	1.2998	2,749.07	115,461.23
2.4	1.1.4	ประตุน้ำเหล็กหล่อชนิดใต้ดิน ขนาด 200 มม. พร้อมฝา	ตัว	9.0	15,710.00	141,390.00	1.2998	20,419.85	183,778.72
2.5	1.1.5	แอร์วาล์ว ขนาด 50 มม. แบบยกสูง	ชุด	7.0	13,240.00	92,680.00	1.2998	17,209.35	120,465.46
2.6	1.1.6	ชุดดับเพลิง ขนาด 100 มม. รวมค่าติดตั้ง	ชุด	5.0	14,800.00	74,000.00	1.2998	19,237.04	96,185.20
2.7	1.1.7	STUB END ชุดข้าง ขนาด 110 มม. (ไม่รวมน๊อต, ประ	ชุด	14.0	320.00	4,480.00	1.2998	415.93	5,823.10
2.8	1.1.8	STUB END ชุดข้าง ขนาด 225 มม. (ไม่รวมน๊อต , ประ	ชุด	26.0	1,470.00	38,220.00	1.2998	1,910.70	49,678.35
2.9	1.1.9	หน้างานเหล็กหล่อมีเกลียวใน ขนาด 100 มม.	แผ่น	14.0	340.00	4,760.00	1.2998	441.93	6,187.04
2.10	1.1.10	หน้างานดามอด ขนาด 200 มม.	แผ่น	2.0	980.00	1,960.00	1.2998	1,273.80	2,547.60
2.11	1.1.11	น๊อตและประเก็นยาง ขนาด 100 มม.	ชุด	14.0	260.00	3,640.00	1.2998	337.94	4,731.27
2.12	1.1.12	น๊อตและประเก็นยาง ขนาด 200 มม.	ชุด	44.0	710.00	31,240.00	1.2998	922.85	40,605.75
2.13	1.1.13	ท่อนสั้น STUB END ชุดข้าง ขนาด 225 มม. PN 6 (C	ชุด	3.0	2,015.00	6,045.00	1.2998	2,619.09	7,857.29
2.14	1.1.14	โศ่ง HDPE 45 องศา ปลายเรียบ (ท่อ PN6) ขนาด 225	ตัว	6.0	1,180.00	7,080.00	1.2998	1,533.76	9,202.58
2.15	1.1.15	โศ่ง HDPE 45 องศา ปลายเรียบ (ท่อ PN10) ขนาด 225	ตัว	4.0	1,500.00	6,000.00	1.2998	1,949.70	7,798.80
2.16	1.1.16	สามทาง เหล็กหล่อหน้างานสามด้าน ขนาด 200x100x	ตัว	2.0	5,200.00	10,400.00	1.2998	6,758.96	13,517.92
2.17	1.1.17	สามทาง HDPE ปลายเรียบ (ท่อ PN6) ขนาด 225x225	ตัว	4.0	2,350.00	9,400.00	1.2998	3,054.53	12,218.12
2.18	1.1.18	ค่าแท่นคอนกรีตยึดโศ่ง 45 องศา ขนาด 200 มม. (แนวตั้งจุด		8.0	2,950.00	23,600.00	1.2998	3,834.41	30,675.28
2.19	1.1.19	ค่าแท่นคอนกรีตยึดสามทาง ขนาด 200 มม.	จุด	16.0	310.00	4,960.00	1.2998	402.93	6,447.00
2.20	1.1.20	ค่าทรายหยาบรองและหุ้มท่อประปาขนาด 200 มม. (ร่ว	ม.	12,554.0	100.00	1,255,400.00	1.2998	129.98	1,631,768.92
2.21	1.1.21	ค่าทรายหยาบรองและหุ้มท่อประปาขนาด 200 มม. (ผิว	ม.	169.0	180.00	30,420.00	1.2998	233.96	39,539.91
2.22	1.1.22	ค่าทดสอบ-ล้างท่อ ขนาด 200 มม.	ม.	12,819.0	4.62	59,223.78	1.2998	6.00	76,979.06
2.23	1.1.23	ค่าคลอรีนท่อ ขนาด 200 มม.	ม.	12,819.0	0.23	2,948.37	1.2998	0.29	3,832.29
2.24	1.1.24	ค่าแรงตัดถนนลาดยาง	ม.	108.0	30.00	3,240.00	1.2998	38.99	4,211.35
2.25	1.1.25	ค่าแรงตัดถนน คสล.	ม.	14.0	50.00	700.00	1.2998	64.99	909.86
2.26	1.1.26	ค่าซ่อมทางเท้าคอนกรีต	ตร.ม.	65.0	250.00	16,250.00	1.2998	324.95	21,121.75
2.27	1.1.27	ค่าตัดประสานท่อ ขนาด 200 มม.	จุด	1.0	800.00	800.00	1.2998	1,039.84	1,039.84
2.28	1.1.28	ปลอแอร์วาล์ว เลขที่ (SD14-022) ผู้ใช้	ปลอ	7.0	3,950.00	27,650.00	1.2998	5,134.21	35,939.47
2.29	1.1.29	ค่าคอนกรีตยึดฝาครอบประตุน้ำ	จุด	9.0	100.00	900.00	1.2998	129.98	1,169.82
2.30	1.1.30	วางท่อปลอก S ขนาด 300 มม.	ม.	169.0	2,755.00	465,595.00	1.2998	3,580.94	605,180.38
2.31	1.1.31	ดิ่งลอดท่อปลอก S ขนาด 400 มม.	ม.	10.0	5,803.00	58,030.00	1.2998	7,542.73	75,427.39
2.32	1.1.32	แอร์วาล์ว ขนาด 50 มม.	ตัว	2.0	7,060.00	14,120.00	1.2998	9,176.58	18,353.17
2.33	1.1.33	หน้างานเหล็กเหล็ว ขนาด 200 มม.	แผ่น	20.0	2,488.00	49,760.00	1.2998	3,233.90	64,678.04
2.34	1.1.34	โศ่งเหล็กหล่อ 45 องศาหน้างาน 2 ด้าน ขนาด 200 มม	ตัว	8.0	4,640.00	37,120.00	1.2998	6,031.07	48,248.57
2.35	1.1.35	โศ่ง HDPE 90 องศา ปลายเรียบ (ท่อ PN6) ขนาด 225	ตัว	5.0	1,430.00	7,150.00	1.2998	1,858.71	9,293.57
2.36	1.1.36	สามทาง HDPE ปลายเรียบ (ท่อ PN6) ขนาด 225x11	ตัว	12.0	3,330.00	39,960.00	1.2998	4,328.33	51,940.00
2.37	1.1.37	เสารับท่อเหล็กพร้อมตุ้กดดา(ตามแบบ SD14C/012(R1)	ต้น	6.0	9,148.00	54,888.00	1.2998	11,890.57	71,343.42
2.38	1.1.38	ค่าเตรียมงาน+ตอก SHEET PILE	จุด	1.0	27,000.00	27,000.00	1.2998	35,094.60	35,094.60
	1.2	ค่าขนส่ง กทม. - พนมสารคาม รถบรรทุก 10 ล้อ							
3.1	1.2.1	ค่าขนส่ง กทม. - พนมสารคาม รถบรรทุก 10 ล้อ	เที่ยว	34.0	3,602.00	122,468.00	1.2998	4,681.87	159,183.90
TOTAL									15,995,605.33

(นายสกล ทิพนันท์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายพชรธิป พชรชัยภักดี)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

(นายชาญกิตติ์ อุโพบูลย์สิน)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางคา

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างขยายเขตท่อเมนประปาส่วนภูมิภาค ถนนปากคลองท่าลาด-ราชสาสน ผังชัยและผังชังขวา จากบริเวณสามแยกหน้าสถานีตำรวจภูธรราชสาสน(เดิม) หมู่ที่ 2 ตำบลบางคา ถึงบริเวณคอสะพานข้ามคลองท่าลาด หมู่ที่ 1 ตำบลบางคา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ขยายเขตท่อเมนประปาส่วนภูมิภาค

เลขที่หนังสือ : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)

Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินลงทุนจ่าย 0.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 % ต่อปี
 เงินประกันผลงานหัก 0.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

ค่าจ้าง (ทุน) ส่วนบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)			รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ผนชุก 1	Factor F ผนชุก 2
	ค่าอำนวยการ	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร					
≤5.00	20.8338	1.1666	5.5000	27.5004	1.0700	1.3642	1.3848	1.4054
10.00	16.0808	1.1666	5.5000	22.7474	1.0700	1.3133	1.3345	1.3557
* 20.00	10.6384	1.1666	5.5000	17.3050	1.0700	1.2551	1.2742	1.2933
30.00	7.5559	1.1666	5.5000	14.2225	1.0700	1.2221	1.2394	1.2567
40.00	7.4310	1.1666	5.0000	13.5976	1.0700	1.2154	1.2342	1.2530
50.00	6.9412	1.1666	5.0000	13.1078	1.0700	1.2101	1.2290	1.2480
60.00	6.3772	1.1666	5.0000	12.5438	1.0700	1.2041	1.2230	1.2418
70.00	6.3435	1.1666	4.5000	12.0101	1.0700	1.1985	1.2177	1.2370
80.00	6.0233	1.1666	4.5000	11.6899	1.0700	1.1949	1.2143	1.2336

ชาญกิตติ์ อุโพบูลย์สิน

04 มิถุนายน 2567 09:21:50



(นายสกล ทิพนันท์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายพรชัย วัชรชัยกรกุล)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

(นายชาญกิตติ์ อุโพบูลย์สิน)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางคา

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างขยายเขตท่อเมนประปาส่วนภูมิภาค ถนนปากคลองท่าลาด-ราชสาส์น ผังชายและผังขวา จากบริเวณสามแยกหน้าสถานีตำรวจภูธรราชสาส์น(เดิม) หมู่ที่ 2 ตำบลบางคา
เลขที่หนังสือ : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)

ค่างานต้นทุนรวมทั้งโครงการ 12,306,205.15 บาท
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง 12,306,205.15 บาท
แหล่งของเงินงบประมาณ 15,946,380.00 บาท
แหล่งของเงินนอกงบประมาณ 0.00 บาท

จากตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก 0.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

Factor F งานก่อสร้างทาง

ค่างานต้นทุน	Factor F
20,000,000.00	1.2551
12,306,205.15	1.2998
10,000,000.00	1.3133

ชาญกิตต์ อุโพบูลย์สิน

04 มิถุนายน 2567 09:21:50

(นายชาญกิตต์ อุโพบูลย์สิน)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางคา

✓

(นายพชรธิป พชรชัยกรกุล)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

(นายสกล ทิพนันท์)
ผู้อำนวยการกองช่าง